

Der Neubau der Kindertagesstätte in Haseldorf wurde eingeschossig ausgeführt. Aufgrund der Baugrundbeschaffenheit wurde eine Pfahlgründung notwendig.

Im Gebäude befinden sich Gruppenräume, Ruheräume, die Multifunktionshalle / Flur, die Teeküche, Garderoben, Büroräume, Aufenthaltsräume für das Personal sowie sanitären Einrichtungen und der Technikbereich.

Die Wärmeversorgung wurde mit einer Gas-Brennwerttherme und einer Fußbodenheizung realisiert.



Unser Büro wurde mit den folgenden Ingenieurleistungen für die Technische Gebäudeausrüstung beauftragt:

Leistungsphasen: Lph. nach § 53 HOAI 1 - 8

- Anlagengruppen:
- 1 - Gas-, Wasser-, Abwasseranlagen
  - 2 - Wärmeversorgungsanlagen
  - 3 - Lufttechnische Anlagen
  - 4 - Starkstromanlagen
  - 5 - Fernmelde- und informationstechnische Anlagen



Baukosten TGA: netto ca. 180.000 €

Bauphase: 2012 - 2013

Bauherr: Gemeinde Haseldorf - Gemeinde Haselau  
- Die Bürgermeister -  
Hauptstraße 23  
25489 Haseldorf



Architekt: Thee Architekten, Elmshorn

